

CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES

—
SESSION 2025
—

**INGENIERIE, INNOVATION
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE**

OPTION INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ÉCO-CONCEPTION

(Classes de terminale série STI2D)

EPREUVE D'ADMISSIBILITE

Durée : 5 heures

—
Aucun document autorisé

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.*

Consignes aux candidats

- Ne pas utiliser d'encre claire
- N'utiliser ni colle, ni agrafe
- Ne joindre aucun brouillon
- Ne pas composer dans la marge
- Numéroté chaque page en bas à droite (numéro de page / nombre total de pages)
- Sur chaque copie, renseigner l'en-tête + l'identification du concours selon l'option choisie :

Option Innovation technologique et éco-conception :

Concours / Examen : CGL Epreuve : admissibilité Matière : ITEC Session : 2025

Tournez la page S.V.P.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, Innovation et Développement Durable

INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ÉCOCONCEPTION

Durée de l'épreuve : **5 heures**

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.*

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 48 pages.

Constitution du sujet :

Partie commune (durée indicative 3h00)
Partie spécifique (durée indicative 2h00)

- ❖ La partie commune comporte 5 parties.
- ❖ La partie spécifique comporte 3 parties.

**Tous les documents réponses sont à rendre avec la copie.
Vous devez traiter dans l'ordre la partie commune avant la partie spécifique.**

Nouvelle attraction FJORD EXPLORER



Partie commune

Présentation de l'étude et questionnaire	pages 3 à 10
Documents techniques DT1 à DT13	pages 11 à 25
Documents réponses DR1 à DR4	pages 26 à 29

Mise en situation

Le PAL (Parc Animalier et de Loisirs) est situé à Saint Pourçain sur Besbre dans l'Allier. Créé en 1973, il est original par ses triples facettes ; c'est le seul parc français à conjuguer attractions, animaux et hébergements atypiques. Il est aujourd'hui le 1^{er} site de loisirs le plus fréquenté de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le PAL propose 30 attractions, 1 000 animaux, des représentations animalières et de nombreuses animations pédagogiques sur 50ha de nature (**DT1 - Plan d'ensemble du Parc** et **DT3 - Principales étendues d'eau du parc**). Il est ouvert aux publics sur une période de 6 mois dans l'année, d'avril à septembre de 10h à 19h.

Soucieux de réduire l'impact de son activité sur l'environnement, le PAL est engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Depuis 2007, il s'est lancé dans une démarche de développement durable pour obtenir la certification de tourisme durable, l'une des plus exigeantes au monde « GREEN GLOBE ». Actuellement il défend un nouveau label : le Label DIVERTISSEMENT DURABLE.

Il vise à initier une prise de conscience, dans le secteur des loisirs et de la culture, des problématiques environnementales et sociales et engager un mouvement des professionnels du divertissement pour répondre à ces enjeux.

En 2023, l'année de ses 50 ans, il a pu s'enorgueillir d'avoir fait le meilleur score depuis sa création : 730 000 visiteurs ont fréquenté le parc, soit environ 5% de plus qu'en 2022.

Une clé de sa réussite est d'investir chaque année 25% de son chiffre d'affaires dans des nouveautés (attractions, aménagements d'espaces animaliers, hébergement, restauration, accueil...) pour fidéliser sa clientèle.

En 2024, il propose une nouvelle attraction aquatique sur le thème de la Scandinavie : le FJORD EXPLORER.



Le FJORD EXPLORER associe des parties nautiques et une partie à sensations fortes qui culmine à 28 m de haut, avec une chute finale de 18 m, une vitesse maximale de 79 km·h⁻¹, pour un parcours de 600 m (**DT3 – Zones du FJORD EXPLORER**).

Avec cette nouvelle attraction le parc souhaite augmenter sa fréquentation de 5% par rapport à l'année 2023.

Partie 1. Cette nouvelle attraction est-elle économiquement viable ?

Objectif : dans cette partie du sujet, il s'agit de montrer que l'investissement lié à cette attraction est économiquement rentable.

L'étude financière prévoit une fréquentation de 6 000 personnes par jour sur cette attraction.

Question 1. À partir du **DT1 - données techniques constructeur** et **DT2 – Diagramme d'exigences**, **calculer** le nombre maximum de personnes pouvant pratiquer cette attraction en une journée. **Comparer** votre résultat à celui attendu. **Préciser** si la prévision de l'étude financière est réaliste.

Tarif moyen d'une entrée par visiteur : 30 € ;

Nombre de visiteurs pour l'année 2023 : 730 000 ;

Coût de l'attraction : 12 M€.

Pour une entreprise la durée d'amortissement d'un investissement ne doit pas excéder 15 ans.

Une entreprise de loisir étant fortement soumise aux aléas météorologiques, l'investissement doit être en mesure de tenir compte de différents risques.

En 2024, la fréquentation du parc est estimée avec une progression de 5 %.

Question 2. **Calculer**, le nombre de visiteurs supplémentaires par jour nécessaire pour satisfaire cette estimation.

Question 3. **Déterminer** la recette potentielle supplémentaire attendue.
En déduire la durée de retour sur investissement du FJORD EXPLORER.

Question 4. **Conclure** sur l'intérêt d'investir dans une attraction de 12 M€.

Partie 2. Comment optimiser le flux de visiteurs pour cette nouvelle attraction ?

Objectif : le flux des visiteurs est lié au débit du canal d'emmenée à la rampe de montée. L'objectif de cette partie est de dimensionner la pompe de circulation de cette portion du circuit.

Il y a 4 phases pour les visiteurs (**DT3 - Zones du FJORD EXPLORER**) :

- 1 - phase embarquement/débarquement
- 2 - navigation dans le canal d'emmenée
- 3 - montée de la rampe et descente
- 4 - navigation dans le canal de retour

Certaines phases autorisent plusieurs embarcations en simultané sans risque pour la sécurité des visiteurs. Pour optimiser le flux des bateaux et ainsi éviter des goulots d'étranglement dans une des portions, les temps passés dans chacune des phases doivent être en cohérence.

Question 5. **Déterminer** la durée maximale des phases 1 et 3 et la durée maximale des phases 2 et 4.

À l'aide des documents **DT3 - Zones du FJORD EXPLORER** et **DT4/2 - plan du canal d'emmenée**.

Question 6. **Calculer** la longueur du canal d'emmenée à la rampe d'élévation.

Hypothèse : Grâce à la rampe de descente, le bateau pénètre dans le canal d'emmenée avec une vitesse proche de celle du l'écoulement de l'eau (pas de glissement).

Question 7. **Déterminer** la vitesse d'un bateau pour parcourir la longueur du canal d'emmenée.

Le **DT4/2 - plan du canal d'emmenée** met en évidence que ce canal est constitué de deux niveaux :


- le niveau supérieur dans lequel les bateaux circulent ;
- le niveau inférieur où l'eau est renvoyée au point de départ.

Question 8. **Calculer** la section d'eau du canal d'emmenée à la rampe et **en déduire** le débit que la pompe doit fournir.

Partie 3. La solution technologique du canal d'emménée d'eau est-elle valide au regard du cahier des charges ?

Objectif : *la solution technologique utilisée pour constituer le canal d'emménée engendre des contraintes de génie civil. Dans cette partie il s'agit de valider ce choix technique du retour d'eau par rapport à une solution plus classique et des objectifs d'optimisation de flux des visiteurs.*

Le canal d'emménée est un circuit fermé. La première solution envisagée pour ramener le flux d'eau vers le point de départ était de placer une canalisation en PVC-hp (Haute pression) pouvant supporter une pression de 10 bar, DN300 (diamètre nominal de 300 mm). Cette canalisation aurait été enfouie à une hauteur de 1,2 m pour passer en dessous du bassin. Le débit de l'eau est considéré à $2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, sachant que le débit minimum nécessaire est de $1,7 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.



- Question 9. À partir des documents de perte de charge **DT5/1 à DT 5/3 Pertes de charge**, **déterminer** la perte de charge avec cette première solution (tube PVC-hp de $\Phi 300 \text{ mm}$).
- Question 10. À partir des documents **DT4/2 - Plan du canal d'emménée** et **DT5/1 à DT 5/3 Pertes de charge**, **calculer** la perte de charge dans la configuration réelle (section rectangulaire). Les pertes de charges régulières sont calculées sur la longueur totale de la canalisation et se cumulent avec les pertes charges singulières.
- Question 11. La hauteur d'eau au-dessus de la pompe étant de 80 cm, à l'aide du document **DT6 – pompe**, **vérifier** que la pompe choisie par le constructeur répond à l'exigence de débit minimum.
- Question 12. La puissance hydraulique s'exprimant $P = Q \cdot p$ (Q le débit en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ et p en Pa), **déterminer** la puissance qui serait nécessaire (au rendement près) dans le système tube PVC-hp et **indiquer** les deux principales raisons pour lesquelles l'option canalisation PVC-hp a été abandonnée.
- Question 13. Avec le choix technologique fait, **en déduire** la vitesse maximale réelle d'écoulement de l'eau dans le canal d'emménée et donc du bateau.
- Question 14. En s'appuyant sur le **DT10 profil en long du Fjord Explorer**, **expliquer** l'utilité du convoyeur avant la montée sur l'élévateur au regard l'optimisation du flux.

Partie 4. Comment sont gérés l'embarquement et le débarquement des passagers ?

Objectif : vérifier la gestion du débarquement/embarquement afin d'optimiser le flux des passagers.

L'étude porte sur la partie de zone de débarquement / embarquement pour mettre les visiteurs dans l'attraction. Voir documents **DT7 - Plan station d'embarquement**, **DT8 - Détails station d'embarquement** et **DT9 - Plan embarcations**.

Question 15. **Compléter** sur le document **DR1 - chaîne d'information et de puissance** les éléments manquants

Cycle sécurisé d'embarquement/débarquement des passagers sur un bateau :
Avant de lancer le bateau sur le canal, le personnel doit vérifier que les barres de sécurité sont bien fermées et qu'aucun passager ne peut accéder au bateau.
Les passagers ne peuvent embarquer qu'en présence d'un bateau et sur ordre du personnel du PAL.

L'opérateur valide la fin du débarquement de l'attraction.


Les différents états et transitions du débarquement/embarquement sont cités dans le tableau suivant :

Rampe à l'arrêt
Rampe en fonctionnement
Galets d'entraînement de la zone de débarquement à l'arrêt
Galets d'entraînement de la zone de débarquement en fonctionnement
Galets d'entraînement de la zone d'embarquement à l'arrêt
Galets d'entraînement de la zone d'embarquement en fonctionnement
Déverrouillage des barres de sécurité
Verrouillage des barres de sécurité
ATTENTE « débarquement »
ATTENTE « embarquement »
Ouverture portillon
Fermeture portillon
Présence bateau à la fin du canal retour
Présence bateau zone d'embarquement
Pas de bateau dans la zone d'embarquement
Présence bateau zone de débarquement
Pas de bateau dans la zone de débarquement
Barres de sécurité verrouillées
Barres de sécurité déverrouillées
Portillon ouvert
Portillon fermé
Débarquement validé (opérateur par bouton poussoir)
Embarquement validé (opérateur par bouton poussoir)

Question 16. **Compléter** le document **DR2 – Diagramme d'état** avec ces différents éléments du tableau précédent.

L'étude porte maintenant sur la propulsion du bateau vers le canal d'emmenée (Galets d'entraînement de la zone d'embarquement en fonctionnement). Le bateau doit atteindre une vitesse identique à la vitesse d'écoulement du canal d'emmenée considérée à : $0,85 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

schéma du système d'entraînement vue de dessous



En position embarquement l'ailette centrale dépasse de 380 mm le point de contact avec les premiers galets d'entraînement.

Question 17. **À partir du DT9 – Plan embarcations, déterminer** les grandeurs qui permettent de **tracer** le graphe des vitesses et l'accélération.

Question 18. Pour que les passagers ressentent une petite sensation, l'embarcation accélère sur une durée de 2 s. **Déterminer** la nouvelle accélération.

Question 19. **Tracer**, pour cette nouvelle accélération, la courbe de vitesse du bateau, **en déduire** le mode de commande du moteur électrique nécessaire pour répondre à cette contrainte d'accélération.

Partie 5. Comment optimiser la gestion de l'eau des bassins ?

Objectif : *le nouveau bassin, de par son exposition et son utilisation va dissiper de l'eau dans la nature. Cette eau est toutefois nécessaire au bon fonctionnement de l'attraction. Le but de cette étude est d'évaluer au mieux les besoins en eau et de trouver des solutions qui auront un moindre impact environnemental.*

Question 20. Mis à part le projet du « futur bassin », **identifier** sur le document **DT11 – Gestion de l'eau** les ressources en eau pour alimenter les principaux bassins.

L'évaporation de l'eau d'un bassin peut être estimée par la formule de PENMAN-MONTEITH :

$$ET_0 = \frac{\Delta (R_n - G)}{\Delta + \gamma (1 + 0.34u_2)} + \frac{\gamma \cdot \frac{900}{T_a + 273} \cdot u_2 \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma (1 + 0.34u_2)}$$

Avec :

- Δ : pente de la courbe de la pression de vapeur saturante en $\text{kPa} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
 $\Delta = (4098 \times e_s) / ((T_a + 237,3)^2)$
- R_n : Rayonnement global en $\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{jour}^{-1}$; voir **DT13 – Données météo**
- G : Flux de chaleur du sol en $\text{MJ} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{jour}^{-1}$, $G = 0$ (pour un plan d'eau)
- γ : constante psychométrique en $\text{kPa} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
 - o $\gamma = 0,0016286 \times P / \lambda$
 - o P (Pression atmosphérique) : 101,3 kPa
 - o λ = Chaleur latente de vaporisation ($2,45 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)
- u_2 : vitesse du vent à 2 m du sol en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
- T_a : température moyenne journalière de l'air à 2 m du sol en $^\circ\text{C}$; voir **DT13 – Données météo**
- e_s : Pression de vapeur saturante en kPa
- e_a : Pression de vapeur à la température T en kPa
- ET_0 : Évapotranspiration de référence en $\text{mm} \cdot \text{jour}^{-1}$

Le premier terme prend en compte évaporation due aux rayonnements solaires et le deuxième terme prend en compte l'évaporation due aux mouvements de l'air au-dessus de l'eau.

Exemple : Soit un bassin en janvier-février avec une température moyenne extérieure de $5,25 \text{ }^\circ\text{C}$ et une température de l'eau de $2 \text{ }^\circ\text{C}$

Température de l'air (T_a) : $5,25 \text{ }^\circ\text{C}$

Température de l'eau (T_w) : $2 \text{ }^\circ\text{C}$

Humidité relative (HR) : 70 %

Rayonnement solaire moyen (R_s) : $6,5 \text{ MJ} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{jour}^{-1}$

Vitesse du vent à 2 m (u_2) : $2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Pression atmosphérique (P) : 101,3 kPa

Sur le diagramme de l'air humide ; voir **DT12 – Aide à l'utilisation du diagramme de l'air humide**

- $e_s = 0,71 \text{ kPa}$
- $e_a = 0,5 \text{ kPa}$
- $\Delta = (4098 \times 0,71) / ((5,25 + 237,3)^2) = 2909,58/58830,5 = 0,0495 \text{ kPa} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
- $R_n = 6,5 \text{ MJ} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{jour}^{-1}$
- $\gamma = 0,0016286 \cdot P / \lambda = 0,0016286 \cdot 101,3 / 2,45 = 0,067337624 \text{ kPa} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$

Donc :

$$ET_0 = \frac{0,0495 \cdot (6,5 - 0)}{0,0495 + 0,06734 \cdot (1 + 0,34 \cdot 2)} + \frac{0,06734 \cdot \frac{900}{5,25 + 273} \cdot 2 \cdot (0,71 - 0,5)}{0,0495 + 0,06734 \cdot (1 + 0,34 \cdot 2)}$$

$$= 1,978451228 + 0,562498292 = 2,54 \text{ mm} \cdot \text{jour}^{-1}$$

Le bassin perd pendant cette période 2,54 mm d'eau par m² par jour (sans tenir compte des précipitations).

Données : Vitesse du vent 2 m·s⁻¹, température de l'eau 2°C et taux d'humidité de l'air à 50%.

Question 21. **Calculer** les pertes du bassin pendant la période d'exploitation (sans tenir compte des précipitations). Les tracés se feront sur le **DR3 – diagramme de l'air humide**.


Question 22. **Estimer** si la cuve de stockage disposée sous les piliers centraux est suffisante pour pallier cette évaporation sur la saison.


Le parc envisage de creuser un bassin supplémentaire sur une autre partie du site, afin de pallier les pertes du FJORD EXPLORER. Pour des raisons économiques et de sécurité, la pente latérale devra être de 45° et la profondeur comprise entre 1 m et 3 m et l'ensemble sera clôturé.

Question 23. Sur le document **DR4 – bassin supplémentaire**, indiquer les dimensions de ce futur bassin. **Justifier** votre choix.

Question 24. **Déterminer** le volume et donc les dimensions de ce futur bassin pour pallier toutes les pertes des huit principaux bassins (voir **DT4 – Principales étendues d'eau du parc**). **Conclure** sur la faisabilité de ce dernier bassin.


Données générales	
Longueur totale de la voie :	Approx. 512 m
Capacité théorique (THRC) :	Approx. 811 livres/h
Durée totale du cycle du manège :	Approx. 213 s (incluant le chargement et le déchargement)
Manège en service (jours/an) :	Approx. 154 (tel qu'indiqué par le contrôleur)
Manège en service (heures/jour) :	Approx. 8 (tel qu'indiqué par le contrôleur)
Cycles par jour :	Approx. 810
Restrictions sur la taille des passagers :	110 cm/44"
Puissance raccordée :	360 kW
Tension d'exploitation :	400 V CA/50 Hz
Volume d'air comprimé requis pour le fonctionnement du manège :	4,5 m³/h/8 bar
Paramètres du manège	
Hauteur maximale :	Approx. 25,7 m
Vitesse maximale :	Approx. 21,8 m/s
Accélération maximale (verticale) :	Approx. 3,3g
Véhicules	
Type de véhicule :	Bateau
Nombre de bateaux dans le manège :	6
Passagers par bateau :	8
Poids (moyen) du passager :	77 kg
Poids du bateau :	Approx. 1 370 kg
Gare	
Procédure de chargement/déchargement :	Arrêt et départ
Positions de chargement/déchargement :	2
Système de chargement/déchargement :	Barrières d'entrée
Durée de chargement/déchargement :	Approx. 15 s pour le déchargement, 20 s pour le chargement
Délai de démarrage :	Approx. 35,5 s
Système de levage	
Système de levage	Élévateur à chaîne
Nombre d'élévateurs	1
Vitesse de levage :	Approx. 2 m/s
Gradient de portance	30°
Système de freinage	
Types de frein :	Freins hydrauliques/Freins de sécurité pneumatiques
Aiguillage de voie	
Type d'aiguillage :	Aiguillage de voie horizontal
Zone de maintenance	
Capacité de stockage :	4 véhicule(s)








Document technique DT4/2 - Plan du canal d'emménée




Section rectangulaire :

Pertes de charge Linéaires suivant débit en $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$



Coude progressif à section rectangulaire :



Coude progressif à section rectangulaire :

HydrauCalc 2023b - [Coude progressif à section rectangulaire - IDELCHIK (3ème Ed.)]

Fichier Edition Préférences Méthode de calcul Base de données Outils Aide

Capturer la fenêtre
Fluide : Eau douce à 1 atm [HC]
Réf. : IAPWS IF97

Température : 20 °C
Pression : 101300 Pa

Masse volumique : 998,2061 kg/m³
Viscosité dynamique : 0,00100159 N.s/m²
Viscosité cinématique : 1,00340E-06 m²/s

☒ Masse vol. ☐ Visc. dyn. ☐ Visc. cin.

1010
1000
990
980
970
960
950
Masse volumique (kg/m³)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Température (°C)

logY

Divers

Caractéristiques géométriques

Aide Info

Calculer

1,1 m
2,4 m
Perte de pression : 231,9819 Pa
0,0237 m de fluide

0,001 m
8 m
150 °

1996,4 kg/s
2 m³/s
0,758 m/s (Turbulent)

Résultats complémentaires

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Diamètre hydraulique	Dh	1,508572	m
Section de passage	F0	2,64	m²
Rapport des cotés	b0/a0	0,4583333	
Rayon de courbure relatif	R0/b0	7,272727	
Rugosité relative	Δ	0,0006628788	
Nombre de Reynolds	Re	1138988	
☒ Coefficient de friction (Diagram 6-2)	λ _{re}	0,03655609	
☒ Coefficient de friction de Darcy (tuyau rugueux)	λ _r	0,01817449	
☒ Coefficient de friction de Darcy (tuyau hydrauliquement lisse)	λ _s	0,01138945	
Coefficient de correction de la rugosité	Cf	1,59573	
Coefficient perte pression (basé sur la vitesse moyenne coude)	ζ	0,8098634	
Perte de puissance hydraulique	Wh	463,9638	W
Longueur droite de perte de charge équivalente	Leq	65,09686	m

Section circulaire Elargissement brusque :

HydrauCalc 2023b - [Elargissement brusque - IDELCHIK (3ème Ed.)]

Fichier Edition Préférences Méthode de calcul Base de données Outils Aide

Capturer la fenêtre
Fluide : Eau douce à 1 atm [HC]
Réf. : IAPWS IF97

Température : 20 °C
Pression : 101300 Pa

Masse volumique : 998,2061 kg/m³
Viscosité dynamique : 0,00100159 N.s/m²
Viscosité cinématique : 1,00340E-06 m²/s

☒ Masse vol. ☐ Visc. dyn. ☐ Visc. cin.

1010
1000
990
980
970
960
950
Masse volumique (kg/m³)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Température (°C)

logY

Caractéristiques géométriques

Aide Info

Calculer

1996,4 kg/s
2 m³/s
27,695 m/s (Turbulent)

0,30323 m
2,4 m

0,442 m/s (Turbulent)

Perte de pression : 370684,5 Pa
37,8672 m de fluide

Résultats complémentaires

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Rapport diamètres	D0/D2	0,1263458	
Section petit diamètre	F0	0,07221612	m²
Section grand diamètre	F2	4,523894	m²
Rapport sections	F0/F2	0,01596327	
Nombre de Reynolds rapporté au petit diamètre	Re0	8369417	
Nombre de Reynolds rapporté au grand diamètre	Re2	1057441	
☒ Coefficient de résistance locale (Diagram 4-1) (Re0 >= 3300)	ζ _{loc}	0,9683283	
Coefficient perte pression (basé sur vitesse petit diamètre)	ζ	0,9683283	
Perte de puissance hydraulique	Wh	741369,1	W

Coude brusque à section circulaire :

HydrauCalc 2023b - [Coude brusque à section circulaire - IDELCHIK (3ème Ed.)]

Fichier Edition Préférences Méthode de calcul Base de données Outils Aide

Caractéristiques du fluide
 Capturer la fenêtre [HC]
 Réf. : IAPWS IF97
 Température : 20 °C
 Pression : 101300 Pa
 Masse volumique : 998,2061 kg/m³
 Viscosité dynamique : 0,00100159 N.s/m²
 Viscosité cinématique : 1,00340E-06 m²/s
☒ Masse vol. ☐ Visc. dyn. ☐ Visc. cin.

Caractéristiques géométriques
 Aide Info
 0,001 m
 0,30323 m
 90 °
 1996,4 kg/s
 2 m³/s
 27,695 m/s (Turbulent)
 Calculer

Perte de pression
 682165,2 Pa
 69,6865 m de fluide

Résultats complémentaires

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Diamètre hydraulique	Dh	0,30323	m
Section de passage	F0	0,07221612	m²
Nombre de Reynolds	Re	8369417	
Coefficient d'effet d'allongement relatif de la section (Diagrama...)	C1	1	
☒ Coefficient de résistance locale	C _{loc}	0,99	
☒ Coefficient d'effet de l'angle	A	1,2	
Coefficient de correction de la rugosité (Diagram 6-6)	k _s	1,5	
☒ Coefficient de correction du nombre de Reynolds (Diagram 6-6)	k _{Re}	1	
Coefficient perte pression (basé sur la vitesse moyenne coude)	ζ	1,782	
Perte de puissance hydraulique	Wh	1364330	W
☒ Coefficient de friction de Darcy	λ	0,02689065	
Longueur droite de perte de charge équivalente	Leq	20,09456	m

Tuyau rectiligne circulaire et parois à rugosité hétérogène :

HydrauCalc 2023b - [Tuyau rectiligne section circulaire et parois à rugosité hétérogène - IDELCHIK (3ème Ed.)]

Fichier Edition Préférences Méthode de calcul Base de données Outils Aide

Caractéristiques du fluide
 Capturer la fenêtre [HC]
 Réf. : IAPWS IF97
 Température : 20 °C
 Pression : 101300 Pa
 Masse volumique : 998,2061 kg/m³
 Viscosité dynamique : 0,00100159 N.s/m²
 Viscosité cinématique : 1,00340E-06 m²/s
☒ Masse vol. ☐ Visc. dyn. ☐ Visc. cin.

Caractéristiques géométriques
 Aide Info Diagramme de Moody
 1996,4 kg/s
 2 m³/s
 27,695 m/s (Turbulent)
 1,0E-03 m
 0,30323 m
 50 m
 Perte de pression 1697388 Pa
 173,3964 m de fluide
 Calculer

Résultats complémentaires

Désignation	Symbole	Valeur	Unité
Diamètre hydraulique	Dh	0,30323	m
Section intérieure tuyau	F0	0,07221612	m²
Volume intérieur du tuyau	V	3,610806	m³
Masse de fluide dans le tuyau	M	3604,329	kg
Rapport 'Longueur / Diamètre'	L/D0	164,8913	
Rugosité relative	Δ	0,003297827	
Nombre de Reynolds	Re	8369417	
☒ Coefficient de friction de Darcy	λ	0,02689065	
Perte de pression linéique		33947,75	Pa/m
Coefficient perte pression (basé sur vitesse moyenne tuyau)	ζ	4,434036	
Perte de puissance hydraulique	Wh	3394775	W

1.1 Description du produit



La pompe PP est utilisée essentiellement dans les stations de traitement, pendant le processus biologique de filtration des nutriments. Autres domaines d'application :

- Vidange des réservoirs d'eau de pluie :
- Création de cours d'eau, notamment pour des promenades en bateau
- Pompage d'eau de mer pour la pisciculture, la pénéculture ou l'ostréculture
- Pompage d'eau dans des canaux d'irrigation
- Pompage d'eau de refroidissement de centrales énergétiques

1.2 Puissances moteurs et courbes de performances

Puissances moteurs

Tableau 1 : 400 V, 50 Hz, triphasé

Produit	Tours par minute, tr/min	Pôles	Puissance nominale, kW	Puissance chevaux nominale	Intensité nominale, A	Intensité au démarrage, A	Facteur de puissance cos ϕ
4 630	710	8	1,5	2,0	4,2	14	0,7
4 640	705	8	2,5	3,4	7,0	22	0,7
4650	485	12	3,7	5,0	15	49	0,50
4650	475	12	5,5	7,4	18	49	0,62
4660	480	12	7,5	10,1	25	84	0,55
4660	475	12	10	13,4	30	84	0,63
4670	365	16	13	17,4	44	117	0,55
4680	365	16	18,5	24,8	69	225	0,48
4680	365	16	25	34	80	225	0,56

Courbes de performances




Schéma 1 : 4630, 4640




Schéma 2 : 4 650, 4 660






Schéma 3 : 4 670, 4 680

WS001286A



E-E (1 : 20)


Motoréducteur



Les galets d'entraînement fonctionnent par paire de pneumatiques diamètre 400mm excentrés de 410mm


G-G (1 : 20)

Capteur position bateau débarquement



B-B (1 : 20)

Portillons embarquement




Galets entraînement zone embarquement

Capteurs position bateau embarquement


A-A (1 : 20)

Galets entraînement zone débarquement

Capteurs position bateau débarquement






Moteurs galets entraînement




Document technique DT10 - Profil en long du FJORD EXPLORER

Les côtes son données en mm





DT12 - Aide à l'utilisation du diagramme de l'air humide




DT13 – Données météo

Tableau avec les moyennes mensuelles du rayonnement global en MJ/m²/jour pour le site du PAL :

Mois	Rayonnement global (MJ·m ⁻² ·jour ⁻¹)
Janvier	5,0
Février	8,0
Mars	12,0
Avril	15,0
Mai	18,0
Juin	20,0
Juillet	22,0
Août	20,0
Septembre	15,0
Octobre	10,0
Novembre	6,0
Décembre	4,0

Mois et année	Moyennes températures °C
janvier - 23	5,0
février - 23	5,5
mars - 23	9,0
avril - 23	10,4
mai - 23	15,1
juin - 23	20,8
juillet - 23	21,1
août - 23	21,8
septembre - 23	21,1
octobre - 23	15,4
novembre - 23	8,7
décembre - 23	6,5
janvier - 24	4,7
février - 24	8,3
mars - 24	9,8
avril - 24	11,4
mai - 24	14,5
juin - 24	18,2
juillet - 24	18,0



NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

(en majuscules)

PRENOM :

RENOWN:
(en majuscules)

N° candidat :


N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)



NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

(en majuscules)

PRENOM :

RENOWN:
(en majuscules)

N° candidat :

N° d'inscription :





Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :


(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

DR3 - Diagramme de l'air humide (pour une pression et altitude correspondant au PAL)






Rappel volume tronc de cône :
 $V = \frac{h}{3} \times (B_1 + \sqrt{B_1 \times B_2} + B_2)$



Justification :

Innovation Technologique et Écoconception

L'attraction Water Coaster du PAL



Présentation de l'étude et questionnaire

pages 31 à 36

Documents techniques DTS1 à DTS11

pages 37 à 45

Documents réponses DRS1 à DRS4

pages 46 à 48

Mise en situation

Le Water Coaster est intégré dans le projet du FJORD EXPLORER implanté sur une zone périphérique du PAL. Le constructeur a imaginé et fabriqué cette attraction en répondant aux exigences de sécurité et de résistance avec un moindre impact écologique.

Ce sujet aborde différents aspects relatifs à la phase de pré-étude et conception et à la réalisation :

- **partie A** - Quels sont les risques de glissement du bateau sur le convoyeur ?
- **partie B** - Quel matériau pour le poussoir de l'élévateur ?
- **partie C** - Comment est assurée la sécurité anti-recul ?

Travail demandé

Lorsque les passagers sont installés dans le bateau, les barres de sécurité fermées et verrouillées, le bateau est dirigé vers le canal d'emmenée via une petite dénivellation (**DTS 1 – Vue d'ensemble de l'attraction**). Le bateau flotte jusqu'à un convoyeur, où il sort de l'eau pour être ensuite amené sur un élévateur à chaîne (**DTS2 – Ensemble élévation**).

La section de levage se compose d'un convoyeur et d'un élévateur à chaîne (**DTS5 – Rampe de montée**).

L'élévateur élève le bateau jusqu'à une hauteur de 27 m qui roule ensuite sur la section de voie des montagnes russes. Le convoyeur sert de pré-élévateur pour guider le bateau hors de l'eau et sur l'élévateur. Le convoyeur est constitué d'une paire de chaînes de transport avec des plaques de support en caoutchouc, d'un motoréducteur électrique et de deux paires de roues à chaîne.

Partie A. Quels sont les risques de glissement du bateau sur le convoyeur ?

Objectif : pour passer du canal à l'élévateur, le bateau passe par un convoyeur qui élève le bateau de 3,3 m. Le convoyeur entraîne le bateau vers l'élévateur après le départ du précédent au sommet de l'élévateur. Il ne peut ainsi y avoir qu'un seul bateau sur l'élévateur. Le bateau étant seulement posé sur le convoyeur, il s'agit dans cette partie de vérifier le non-glissement de celui-ci.

Voir **DT9-Plan embarcations**, **DTS4-Convoyeur** et **DTS6-Plaque support de la chaîne du convoyeur**.

Hypothèses

Le mécanisme possède un plan de symétrie aussi bien pour sa géométrie que pour les efforts.

Le bateau en position sur le convoyeur repose sur plusieurs plaques support.


Le centre de masse est situé en G.

Le repère $(0, \vec{x}_g, \vec{y}_g, \vec{z}_g)$ est supposé galiléen et lié au sol. Le repère $(0, \vec{x}_c, \vec{y}_c, \vec{z}_c)$ est lié au convoyeur, avec $\vec{x}_g = \vec{x}_c$ et l'angle orienté $\theta = (\vec{y}_g, \vec{y}_c) = (\vec{z}_g, \vec{z}_c)$.

Le bateau est en mouvement de translation rectiligne uniforme et supposé en équilibre sur le convoyeur.

La durée du convoyage est de 9 s.

Voir schéma page suivante.



Question 25. **Écrire** la relation vectorielle des vitesses liant la vitesse de G appartenant au bateau par rapport aux patins et des patins par rapport au sol. **Préciser** la condition de non glissement du bateau. À l'aide du **DTS5 – Rampe de montée**, déterminer $\vec{V}_{G \in \text{bat} / \text{sol}}$ puis **représenter** le vecteur sur le schéma du **DRS1**.

Hypothèses

L'ensemble des plaques supports est assimilé à une seule plaque.

L'effort des patins sur le bateau sera noté $\vec{I}_{\text{plaque} \rightarrow \text{bateau}}$.

Le poids de l'ensemble bateau et passagers sera noté $\vec{P}_{\text{ens}}$.


Le système isolé est constitué de l'ensemble (bateau + passagers).

Question 26. **Représenter** les actions mécaniques appliquées au bateau sur le schéma du **DRS1**. **Conclure** sur les conditions d'équilibre du bateau.


Question 27. **Exprimer** le poids de l'ensemble (bateau + passagers) dans le repère $(O, \vec{x}_c, \vec{y}_c, \vec{z}_c)$. **Appliquer** le PFS dans le repère lié au convoyeur et en **déduire** les valeurs des composantes de $\vec{I}_{\text{plaque} \rightarrow \text{bateau}}$ respectant les conditions d'équilibre du bateau sur le convoyeur.

Rappel : loi de Coulomb


1^{er} cas : Frottement : $\vec{v}_{P \in 1/0} \neq \vec{0}$; $\alpha = \varphi$




2^{ième} cas : Équilibre précaire : $\vec{v}_{P \in 1/0} = \vec{0}$; $\alpha = \varphi$



3^{ième} cas : Adhérence : $\vec{v}_{P \in 1/0} = \vec{0}$; $\alpha < \varphi$



4^{ième} cas : Sans adhérence ni frottement : $\vec{v}_{P \in 1/0} = \vec{0}$; $\vec{P}_{0 \to 1}$ colinéaire à $\vec{n}$ ($\alpha = 0$)



Cas 2 : Le cône de frottement est défini par :

- Son sommet P : point d'application de la résultante des actions mécaniques au point de contact.
- Son axe (P, $\vec{n}$) : normal au plan de contact du côté de la matière de la frontière d'isolement.
- Son demi-angle au sommet égal à φ

Cas 3 : $\vec{P}_{0 \to 1}$ est dans le cône de frottement : $\tan \alpha = \frac{F_T}{F_N}$. Il y a adhérence et tendance au déplacement.

Question 28. **Déterminer** dans quel cas le bateau est à l'équilibre strict « limite ». Pour s'assurer que le bateau ne glisse pas sur le convoyeur, **identifier**, sur le **DRS2**, la zone dans laquelle doit être situé la direction de l'effort de la plaque sur le bateau.

Question 29. Le coefficient de frottement, $f = \tan \varphi$ des surfaces en contact (plaquette support et bateau) est de 0,5. **Vérifier** la compatibilité de l'adhérence du bateau avec la pente du convoyeur.

Question 30. **Conclure** sur la possibilité d'entraîner le bateau sur l'élévateur avec la même technologie.

Partie B. Quel matériau pour le poussoir de l'élève ?

Objectif : pour élever le bateau de 27 m, la solution des patins n'étant pas retenue, la solution utilisée est réalisée par une transmission par chaîne. Dans cette partie, il s'agira de déterminer les efforts subis par le poussoir s'engrenant sur la chaîne d'élévation afin de choisir le bon matériau.

La vitesse de déplacement du bateau sur la pente de l'élève à chaîne est identique à celle du convoyeur.


Question 31. Dans le cas où les vitesses seraient différentes, **déterminer** les effets sur les passagers et sur le matériel.

Voir **DTS7- Bateau**, **DTS8- Élévateur à chaîne** et **DTS9- Essieu avant du bateau**

La chaîne de levage (2) se déplace à l'intérieur d'une structure de type canal, dotée de profils de guidage. À l'entrée de l'élève, des profils de guidage supplémentaires sont installés pour assurer le levage.

Le bateau est entraîné par la chaîne de levage (2) par l'intermédiaire d'un poussoir (1) situé sur l'essieu avant (0).

Poussoir (1)



En isolant le poussoir (1), le bilan des actions mécaniques exercées sur le poussoir est le suivant :

Au point A, la liaison ponctuelle entre (0) et (1) modélisée par une liaison ponctuelle parfaite de normale $(A, \vec{y}_c)$:

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{pmatrix} X_A & L_A \\ Y_A & M_A \\ Z_A & N_A \end{pmatrix}_{(A, \vec{x}_c, \vec{y}_c, \vec{z}_c)}$$

Au point B, la liaison entre (0) et (1) modélisée par une liaison pivot d'axe $(B, \vec{x}_c)$:

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \begin{pmatrix} X_B & L_B \\ Y_B & M_B \\ Z_B & N_B \end{pmatrix}_{(B, \vec{x}_c, \vec{y}_c, \vec{z}_c)}$$

Au point P, la liaison entre (2) et (1) modélisée par une liaison ponctuelle parfaite de normale $(P, \vec{y}_c)$:

$$\{T_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{pmatrix} X_P & L_P \\ Y_P & M_P \\ Z_P & N_P \end{pmatrix}_{(P, \vec{x}_c, \vec{y}_c, \vec{z}_c)}$$

Le poids de l'ensemble à entraîner est de 20 000 N.

Compte tenu de la symétrie géométrique du poussoir et des forces qui lui sont appliquées, le problème est considéré plan.

Question 32. Selon cette hypothèse, **simplifier** l'écriture des torseurs des actions mécaniques transmissibles sur le poussoir.


Question 33. Sur le document réponse **DRS3** en utilisant la méthode de votre choix, **déterminer** le torseur des actions mécaniques transmissibles en P de la chaîne (2) sur le poussoir (1). **Préciser** chaque étape de la méthode utilisée.

Question 34. À partir des simulations mécaniques de différents matériaux **DTS10 - Résultats de simulations**, **choisir** le matériau répondant aux exigences mécaniques et économique. **Préciser** la démarche et **argumenter** le choix.

Partie C. Comment est assurée la sécurité anti-recul ?

Objectifs : lors de l'élévation, en cas de problème, le bateau doit être immobilisé et ne pas reculer. Pour cela un système anti-recul est installé. Dans cette partie, il s'agira de vérifier la réactivité du dispositif.

Les bateaux sont équipés de dispositifs mécaniques anti-recul (**DTS11-Dispositif anti-recul**). En cas de défaillance d'éléments de la transmission de puissance de l'élévateur, les dispositifs anti-recul s'engagent dans la crémaillère installée le long de l'élévateur et bloquent le bateau dans sa position. Le dispositif anti-recul doit s'enclencher immédiatement dès que le bateau recule. Les pointes des cames s'enclenchent dans le fond des dents des crémaillères.



Pour éviter les cliquetis des cames sur les dents des crémaillères lors de l'élévation, les pointes des cames sont maintenues au-dessus des sommets des dents à l'aide des leviers d'inclinaison.

Initialement, lors de l'élévation du bateau les leviers d'inclinaison sont réglés (grâce aux vis butée) à la normale de leur profil de glissement au point D. Dans cette configuration l'extrémité C des cames sont situées au-dessus des dents des crémaillères.

En cas de problème les leviers d'inclinaison basculent et les cames s'enclenchent dans les crémaillères. Les leviers d'inclinaison restent constamment en contact avec leur profil de glissement respectif. Les pointes des cames s'inclinent dans le fond des dents des crémaillères.


Question 35. Sur le **DRS4**, **réaliser** le schéma cinématique minimal d'un dispositif anti-recul en fonctionnement normal.

À terme, le glissement du levier d'inclinaison sur le profil de guidage crée progressivement une indentation (usure) le long du profil de guidage. Pour cette raison, l'état du dispositif anti-recul doit être régulièrement vérifiée, notamment pour contrôler la profondeur de l'usure du profil de glissement puis éventuellement le remplacer.


L'usure est considérée maximale lorsque la pointe C de la came se trouve en contact avec le sommet des dents de la crémaillère.

Question 36. **Déterminer** par une méthode graphique, sur le **DRS5**, la profondeur d'usure maximale du profil de glissement.

DTS1 – Vue d'ensemble de l'attraction




DTS2 – Ensemble élévation




- 3 Chaîne de levage
- 2 Dispositif de tension de la chaîne
- 1 Convoyeur d'entrée de l'élévateur

- 6 Roue à chaîne
- 5 Entraînement de l'élévateur
- 4 Profil de guidage

DTS3 – Chaîne convoyeur et élévateur




DTS4 - Convoyeur







- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|
| 4 | Capteurs (x3) | 8 | Roues à chaîne (x2) |
| | Rouleaux | 7 | Accouplement |
| 3 | guidage | | homocinétique |
| | de la chaîne | | |
| 2 | Système de | 6 | Motoréducteur |
| | lubrification | 5 | Chaîne de convoyage |
| 1 | Unités de tension | | avec plaques support |
| | de la chaîne (x2) | | |


DTS5 – Rampe de montée



DTS6 – Plaque support de la chaîne du convoyeur



Chaîne de convoyage




DTS7 - Bateau


Le bateau se compose d'une coque en PRF (plastique renforcé de fibres), d'un essieu avant et d'un essieu arrière.

Les essieux sont équipés d'une roue de roulement, d'une roue latérale et d'une roue upstop de chaque côté.

L'essieu avant dispose également d'un poussoir à chaîne et de deux dispositifs anti-recul. Chaque bateau possède une ailette de frein.




4	Barre de sécurité (rembourrée)	8	Protection arrière (rembourrage)
3	Main courante (rembourrée)	7	Coque
2	Repose-pieds	6	Marchepied (antidérapant)
1	Protection latérale (rembourrée)	5	Pare-chocs (1 avant + 1 arrière)



Plaques de protection arrière

Zone de contact avec les plaques supports

Plaques de protection avant




Essieu avant

Essieu arrière


DTS8 – Élévateur à chaîne

L'élévateur à chaîne se compose :

- d'une chaîne à rouleaux, guidée dans une goulotte ;
- de différentes roues pour la chaîne ;
- d'un dispositif de tension de la chaîne à entraînement pneumatique ;
- d'un profil anti-recul installé le long de l'élévateur ;
- d'un motoréducteur électrique ;
- d'un dispositif de graissage (non représenté).




Profil de protection au levage



Roue à chaîne

Dispositif de tension de la chaîne de levage




Réducteur

Accouplement

Moteur


Roue à chaîne

Ensemble motoréducteur




Chaîne de levage (2)

Dispositif anti-recul




5	Butée
4	Levier d'inclinaison
3	Ailette de frein
2	Ressort de traction
1	Poussoir de l'élévateur

Essieu avant seul




Poussoir de l'élévateur (1)




DTS10 – Résultats de simulations

Propriétés du matériau	AISI 1020 Acier laminé à froid
Type de modèle :	Linéaire élastique
Critère de ruine par défaut :	Contrainte de von Mises max.
Limite d'élasticité :	3,5e+08 N·m⁻²
Limite de traction :	4,2e+08 N·m⁻²




Prix à la tonne : 688 Euros

Propriétés du matériau	Alliage aluminium 2018
Type de modèle :	Linéaire élastique
Critère de ruine par défaut :	Contrainte de von Mises max.
Limite d'élasticité :	3,17104e+08 N·m⁻²
Limite de traction :	4,20507e+08 N·m⁻²




Prix à la tonne : 1 700 Euros




DRS1

Échelle des vitesses : $10 \text{ mm} \rightarrow 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$



DRS2



NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

PRENOM :
(en majuscules)


N° candidat :

N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :



NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

(en majuscules)

PRENOM :

RENTON:
(en majuscules)

N° candidat :


N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)



NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

PRENOM :
(en majuscules)

N° candidat :

N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :